

SCHEDA REFERENZA

- **Impianto installato presso :** ITALCARNI SCARL – Macellazione suina
Stabilimento di Migliarina di Carpi (MO)
- **Data collaudo :** Luglio 2006
- **Tipologia impianto :** Recupero dai fumi combusti di 3 generatori di vapore per preriscaldare acqua tecnologica per sterilizzatrici
- **Dati tecnici :**
 - potenza termica media in esercizio = 4600 kW
 - potenza termica recuperata = 850 kW
- **Dati economici :**
 - combustibile risparmiato : 250.000 Stmc/anno di metano
 - ammortamento : 18 mesi

