

SCHEDA REFERENZA

- **Impianto installato presso :** MICHELIN ITALIANA S.P.A. – SITO DI TORINO STURA

- **Data collaudo :** giugno 2005

- **Tipologia impianto :** stadio singolo, preriscaldamento acqua demineralizzata per alimentare generatori di vapore.

- **Dati tecnici :**

- potenza termica media in esercizio = 20.000 kW
- potenza termica recuperata = 1.250 kW

- **Dati economici :**

- combustibile risparmiato : 750.000 mc/anno di metano
- ammortamento : 14 mesi

